



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

LV-24004

Instandsetzung Straßenschäden Sebenter Weg

Bauvorhaben

**Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur
Instandsetzung der Asphaltdecke im
Sebenter Weg**

-

Leistung (LV)

01

Erd- und Tiefbauarbeiten

Ausführungsbeginn

Juni 2024

Ausführungsende

Juli 2024

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

21.05.2024

Abgabezeit

10:00 Uhr

Abgabeort

**per Post an: Amt Lensahn, Amt für Technik,
z. H. Herrn Köhn, Eutiner Str. 2,
23738 Lensahn**

Zuschlagsfrist

11.06.2024

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 8

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (LV-24004)
Instandsetzung Straßenschäden Sebenter Weg
Leistung (LV)
01 Erd- und Tiefbauarbeiten

Bauvorhaben
Fräs- und Asphaltierungsarbeiten zur Instandsetzung der Asphaltdecke im Sebenter Weg

Auftraggeber	Telefon 04363-50833	Ansprechpartner: ...
Gemeinde Damlos	Fax 04363-508133	Amt Lensahn, Amt für Technik, Herr Köhn
Der Bürgermeister Herr Wolter		
	ralf.koehn@amt-lensahn.com	

Planverfasser / Ausschreibung	Telefon
	Fax

Bauleitung	Telefon
	Fax

Ansprechpartner / Bemerkung	WICHTIG! Bitte den Umschlag zur Abgabe deutlich mit dem Hinweis "Angebot/Submission LV-24004 kennzeichnen!
-----------------------------	--

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR		
Angebotssumme, Netto:
zzgl. MwSt. (19,0 %):
<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	<u>.....</u>	<u>.....</u>
	Angebotsabgabe	Geprüft
.....
Anbieter - Datum, Ort	Ausschreibender - Ort, Datum	
Stempel	Stempel	
.....
Anbieter - Unterschrift	Angebotssumme nachgeprüft	

Leistungsverzeichnis

Instandsetzung Straßenschäden Sebenter Weg (LV-24004)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (21.05.2024) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Datum, Unterschrift und Stempel sind auf den Seiten 2, 3 und "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei. Dies entfällt bei Vergaben von Lieferungen und Dienstleistungen laut UVgO.
- Legen Sie Ihrem Angebot bitte das ausgefüllte Formular "Eigenerklärung zur Eignung" (oder alternativ eine PQ-Erklärung) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.

- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Verhandlungsverfahren ohne Teilnahmewettbewerb

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

GAEB-Datenaustausch

Stempel

.....
Anbieter

Inhaltsverzeichnis

Instandsetzung Straßenschäden Sebenter Weg (LV-24004)

01	LV	Erd- und Tiefbauarbeiten	
Nr.	Bezeichnung		Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Vorbermerkung	5
		zusätzliche Vertragsvereinbarungen:	5
01	Titel	Baustelleneinrichtung und Räumung	5
02	Titel	Asphaltvorbereitung	6
03	Titel	Asphaltarbeiten	6
04	Titel	Instandsetzung Risse	7
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	8

Leistungsverzeichnis

Instandsetzung Straßenschäden Sebenter Weg (LV-24004)

01	LV	Erd- und Tiefbauarbeiten	
Vorbermerkung			
Vorbemerkung:			
<p>Im Rahmen einer Wegebesichtigung wurden entlang des Sebenter Weges an insgesamt 16 Stellen Schäden in der Asphaltdecke festgestellt. Bei den Schäden handelt es sich um Schlaglöcher, Risse und Absackungen die gefräst und neu mit Asphalt verfüllt werden sollen. Die Gemeinde Damlos plant die Durchführung der notwendigen Arbeiten in Zeit von Juni bis Juli 2024.</p> <p>Der zuberarbeitende Bereich beginnt am Ortsausgang Damlos Richtung Oldenburg und endet an der Unterführung der BAB.</p> <p>Eine Besichtigung durch den Auftragnehmer vorab wird zur besseren Beurteilung der Schäden ausdrücklich empfohlen und kann auf Wunsch nach Terminabsprache im Beisein des Amtes für Technik durchgeführt werden.</p>			
zusätzliche Vertragsvereinbarungen:			
<ul style="list-style-type: none"> • Weiterhin gelten die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) Ausgabe 2016 als Bestandteil dieses Angebotes. • Für die Vergabe des Auftrags ist die Zulassung für Arbeiten im öffentlichen Raum zwingend erforderlich. Ein entsprechender Nachweis dazu ist bei Angebotsabgabe zu erbringen. • Die Bindefrist des Angebotes beträgt vier Wochen ab dem Datum der Abgabefrist. • Bei diesem Vergabeverfahren sind keine Nebenangebot zugelassen. 			
weitere Informationen:			
<ul style="list-style-type: none"> • Im Falle einer Angebotsabgabe bitten wir um vollständige Rückgabe des ausgefüllten Leistungsverzeichnisses. • Die im Leistungsverzeichnis eventuell genannten Bedarfspositionen sind nur informativ und sind nicht in die Angebotssumme einzubeziehen. 			
01 Titel Baustelleneinrichtung und Räumung			
01.1	Baustelleneinrichtung und Räumung	Einrichtung der Baustelle mit An- und Abfuhr aller Werkzeuge, Maschinen und Geräte.	
		1 psch	GP
01.2	Verkehrssicherung	Verkehrssicherung aufstellen, Verkehrssicherung an Arbeitsstelle aufstellen und beseitigen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle nach RSA, Regelplan aufstellen und liefern.	
		1 psch	GP
			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Instandsetzung Straßenschäden Sebenter Weg (LV-24004)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Erd- und Tiefbauarbeiten			
01	Titel Baustelleneinrichtung und Räumung			
			Übertrag:	
01.3	Miettoilette Chemietoilette vorhalten während der gesamten Bauzeit.	1 psch		GP
Summe Titel 01			Baustelleneinrichtung und Räumung, Netto:
02	Titel Asphaltvorbereitung			
02.1	Asphaltflächen fräsen Bituminöse Deckschicht mittels geeigneten Gerät abfräsen, unbrauchbares Material im Bankettbereich einbauen. Frästiefe: 3-4 cm Fräsbreite: 0,50 m	120 m²	EP	GP
Summe Titel 02			Asphaltvorbereitung, Netto:
03	Titel Asphaltarbeiten			
03.1	Reinigung gefräster Oberflächen Reinigung der gefrästen Oberflächen für die anschließenden Deckschichtarbeiten durchführen. Unbrauchbares Material entsorgen.	120 m²	EP	GP
03.2	Bindemittel (Haftkleber) anspritzen Bindemittel (Haftkleber) aus bituminösem Material auf gereinigte Tragschichtoberfläche anspritzen. Bindemittel: ca. 0,25 kg / m ²	120 m²	EP	GP
03.3	Bitumenfugenband einbauen Bitumenfugenband als Fuge zwischen bituminösen Tragschichten im Straßenanschlussbereich einbauen. Fugenband: 8/40mm	125 m	EP	GP
			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Instandsetzung Straßenschäden Sebenter Weg (LV-24004)

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01	LV Erd- und Tiefbauarbeiten			
03	Titel Asphaltarbeiten			
			Übertrag:	
03.4	Asphaltbeton einbauen Asphaltbeton als Deckschicht einbauen und verdichten. Mischgut: AC 8 DN Bindemittel: 70/100 Verbrauch: 100kg/m ² Einbaudicke: 3,0 - 4,0 cm	120 m²	EP	GP
03.5	Abstreumaterial Abstreumaterial gleichmäßig in Oberfläche der Deckschicht einarbeiten, maschinell, inkl. Einwalzen, nicht gebundenes und gelöstes Material aufnehmen und entsorgen. Material: Edelbrechsand/Splitt 1/3 mm Aufstreumenge: 2,0 kg/m ²	120 m²	EP	GP
Summe Titel 03			Asphaltarbeiten, Netto:
04	Titel Instandsetzung Risse			
04.1	Vorarbeiten Risse aufweiten und reinigen	6 m	EP	GP
04.2	Anschluss herstellen Anschluss als Fuge mit Heissvergußmasse herstellen. In der Asphaltdeckschicht ausbilden. Fugenspalttiefe = bis 35mm Fundenspaltbreite = bis 20mm Heissvergußmasse (gemäß TL-Fug StB 15)	6 m	EP	GP
Summe Titel 04			Instandsetzung Risse, Netto:

LV-Zusammenfassung

Instandsetzung Straßenschäden Sebenter Weg (LV-24004)

01 LV Erd- und Tiefbauarbeiten				
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Baustelleneinrichtung und Räumung	5
02	Titel	Asphaltvorbereitung	6
03	Titel	Asphaltarbeiten	6
04	Titel	Instandsetzung Risse	7
Summe LV 01 Erd- und Tiefbauarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
.....			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u>
Anbieter - Unterschrift				