



Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

LV-25004

Errichtung eines Buswartehäuschens Riepsdorf

Bauvorhaben

**Errichtung eines Buswartehauses in
Holzbauweise mit gemauertem Sockel**

-
-

Leistung (LV)

01

Erd-, Tiefbau- und Hochbauarbeiten

Ausführungsbeginn

April 2025

Ausführungsende

Mai 2025

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

07.03.2025

Abgabezeit

10:00 Uhr

Abgabeort

**per Post an: Amt Lensahn, Amt für Technik,
z. H. Herrn Köhn, Eutiner Straße 2,
23738 Lensahn**

Zuschlagsfrist

21.03.2025

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 10

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

| |
|---|
| Projekt (LV-25004) |
| Errichtung eines Buswartehäuschens Riepsdorf |
| Leistung (LV) |
| 01 Erd-, Tiefbau- und Hochbauarbeiten |

| |
|--|
| Bauvorhaben |
| Errichtung eines Buswartehauses in Holzbauweise mit gemauertem Sockel |

| | | |
|-------------------------------|---------------------------|---|
| Bauherr | Telefon 04363-50833 | Ansprechpartner: ... |
| Gemeinde Riepsdorf | Fax 04363-508133 | Amt Lensahn, Amt für Technik, Herr Köhn |
| Der Bürgermeister Herr Lüdtko | | |
| | ralf.koehn@amt-lensahn.de | |

| | |
|-------------------------------|---------|
| Planverfasser / Ausschreibung | Telefon |
| | Fax |

| | |
|------------|---------|
| Bauleitung | Telefon |
| | Fax |

| | |
|-----------------------------|---|
| Ansprechpartner / Bemerkung | WICHTIG! Bitte den Umschlag zur Abgabe deutlich mit dem Hinweis "Angebot/Submission LV-25004" kennzeichnen! |
|-----------------------------|---|

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

| | | |
|--------------------------------------|------------------------------|--------------|
| Angebotssumme in EUR | | |
| Angebotssumme, Netto: | | |
| zzgl. MwSt. (19,0 %): | | |
| <u>Angebotssumme, Brutto:</u> | <u>.....</u> | <u>.....</u> |
| | Angebotsabgabe | Geprüft |
| | | |
| Anbieter - Datum, Ort | Ausschreibender - Ort, Datum | |
| Stempel | Stempel | |
| | | |
| Anbieter - Unterschrift | Angebotssumme nachgeprüft | |

Leistungsverzeichnis

Errichtung eines Buswartehäuschens Riepsdorf (LV-25004)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (07.03.2025) voraus.
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 0,00% vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Beschränkte Ausschreibung ohne Teilnahmewettbewerb

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

- Bauleistungsversicherung -

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1122PPPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Errichtung eines Buswartehäuschens Riepsdorf (LV-25004)

| 01 LV Erd-, Tiefbau- und Hochbauarbeiten | | | |
|---|--|---|-----------|
| Nr. | Bezeichnung | | Seite |
| | Deckblatt des Leistungsverzeichnisses | | 1 |
| | Vorbermerkung | | 5 |
| | zusätzliche Vertragsvereinbarungen: | | 5 |
| 01 | Titel | Baustelleneinrichtung und Räumung | 6 |
| 02 | Titel | Erd-, Maurer- und Pflasterarbeiten | 6 |
| 03 | Titel | Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten | 8 |
| | Zusammenfassung der Gliederungspunkte | | 10 |

Leistungsverzeichnis

Errichtung eines Buswartehäuschens Riepsdorf (LV-25004)

| | | |
|--|----|------------------------------------|
| 01 | LV | Erd-, Tiefbau- und Hochbauarbeiten |
| Vorbermerkung | | |
| <p>Vorbemerkung:</p> <p>In Folge eines Verkehrsunfalls wurde das Buswarthaus in der Hauptstraße (Höhe Hausnummer 13) Gemeinde Riepsdorf so schwer beschädigt, dass auf Grundlage eines Gutachtens ein Abriss sowie eine Neuerrichtung des Buswartehauses erforderlich ist.</p> <p>Der Abriss des Buswartehauses ist zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit bereits im August 2024 durchgeführt worden. In diesem Zuge wurde ebenfalls der vorhandene Stromanschluss bis zur Grundplatte zurückgebaut um mittels Verteilerdosen vor der Witterung geschützt.</p> <p>Weiterhin wurde über den Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV S-H) bereits die Genehmigung über die Neuerrichtung eines Buswartehauses an selber Stelle eingeholt. Zu diesem Zweck wurde mit dem LBV S-H ein entsprechender Nutzungsvertrag (Nr. K 39 - 98/2024) geschlossen. Die dort genannten Bedingungen sind Bestandteil dieser Ausschreibung und müssen im Rahmen der Errichtung eines neuen Buswartehauses zwingend beachtet und umgesetzt werden.</p> <p>In der Gemeindevertretung der Gemeinde Riepsdorf vom 10.06.2024 wurden folgende Eckdaten für den Neubau des Buswartehauses beschlossen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Ausführung des Neubaus in Holzbauweise, gleichartig zu anderen Buswartehäusern im Gemeindegebiet• gemauerter Fundamentsockel• Giebeldach mit Pfanneneindeckung• Gründfläche: Breite 3 Meter, Tiefe 2,50 Meter• Ausstattung: Innenbeleuchtung (Schaltung über die Straßenbeleuchtung), seitliche Fenster mit Kunststoffverglasung, zwei seitlich positionierte Fahrradabwehrbügel <p>zusätzliche Vertragsvereinbarungen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Weiterhin gelten die allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen DIN 1961 (VOB/B) Ausgabe 2016 als Bestandteil dieses Angebotes.• Für die Vergabe des Auftrags ist die Zulassung für Arbeiten im öffentlichen Raum zwingend erforderlich. Ein entsprechender Nachweis dazu ist bei Angebotsabgabe zu erbringen.• Die Bindefrist des Angebotes beträgt vier Wochen ab dem Datum der Abgabefrist.• Bei diesem Vergabeverfahren sind keine Nebenangebote zugelassen. <p>weitere Informationen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Im Falle einer Angebotsabgabe bitten wir um vollständige Rückgabe des ausgefüllten Leistungsverzeichnisses.• Die im Leistungsverzeichnis eventuell genannten Bedarfspositionen sind nur informativ und sind nicht in die Angebotssumme einzubeziehen. | | |

Leistungsverzeichnis

Errichtung eines Buswartehäuschens Riepsdorf (LV-25004)

| 01 | LV | Erd-, Tiefbau- und Hochbauarbeiten | | |
|--|--|--|------------|-----------------|
| 01 | Titel | Baustelleneinrichtung und Räumung | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
| 01 Titel Baustelleneinrichtung und Räumung | | | | |
| 01.1 | Baustelleneinrichtung und Räumung Einrichtung der Baustelle mit An- und Abfuhr aller Werkzeuge, Maschinen und Geräte. | 1 psch | | GP |
| 01.2 | Verkehrssicherung Verkehrssicherung aufstellen, Verkehrssicherung an Arbeitsstelle aufstellen und beseitigen. Vorübergehende Sicherungsmaßnahmen durchführen. Verkehrssicherung an Arbeitsstelle nach RSA, Regelplan aufstellen und liefern. | 1 psch | | GP |
| 01.3 | Miettoilette Chemietoilette vorhalten während der gesamten Bauzeit. | 1 psch | | GP |
| Summe Titel 01 | | Baustelleneinrichtung und Räumung, Netto: | | |
| 02 Titel Erd-, Maurer- und Pflasterarbeiten | | | | |
| 02.1 | Pflastersteine aufnehmen und lagern Vorhandene Pflastersteine aufnehmen und zur späteren Wiederverwendung seitlich lagern. | 16 m² | EP | GP |
| 02.2 | Abtragen von Oberboden und Sand Oberboden bzw. Sand abtragen, abfahren und entsorgen. | 10,5 m² | EP | GP |
| 02.3 | Feinplenum herstellen Feinplenum aus Splitt (d=3-5 cm) mit Gefälle zum Verlegen des Pflasters herstellen. | 10,5 m² | EP | GP |
| 02.4 | Pflastersteine neu verlegen Bauseits gelagerte Pflastersteine in Splittbettung neu verlegen. | 10,5 m² | EP | GP |
| | | | | Übertrag: |

Leistungsverzeichnis

Errichtung eines Buswartehäuschens Riepsdorf (LV-25004)

| | | | | |
|-----------------------|---|---|----------------|------------------------|
| 01 | LV | Erd-, Tiefbau- und Hochbauarbeiten | | |
| 02 | Titel | Erd-, Maurer- und Pflasterarbeiten | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | | Menge/ Einh. | Preis (EP) Gesamt (GP) |
| | | | | Übertrag: |
| 02.5 | Anschlussarbeiten Pflasterdecke Anschlussarbeiten für vorbeschriebene Pflasterdecke als Zulage. | | 4 m | EP GP |
| 02.6 | Auswinklung des Baukörpers Auswinklung des Baukörpers durchführen. | | 1 psch | GP |
| 02.7 | Fundamentaushub herstellen Fundamentaushub in Hand- und Maschinenarbeit für das Streifenfundatment herstellen, Bodenaushub seitlich lagern. | | 1,95 m³ | EP GP |
| 02.8 | Bodenaushub abfahren und entsorgen Bodenaushub abfahren und entsorgen. (Abrechnung erfolgt lt. Wiegeschein) | | 1,95 m³ | EP GP |
| 02.9 | Fundamentbeton liefern und verarbeiten Fundamentbeton (C20/25) liefern und in die Fundamentgräben einfüllen. | | 1,95 m² | EP GP |
| 02.10 | Sockelmauerwerk herstellen Liefern und Herstellen des Sockelmauerwerkes (D=17,5 cm, Höhe 25cm), einschl. Betonverfüllung und Einbau von Grundankern. | | 2,5 m² | EP GP |
| 02.11 | Verblendmauerwerk herstellen Verblendmauerwerk 24er Normalformat rot, Höhe ca. 46 cm, beidseitiges Sichtmauerwerk mit Verfugung, einschliesslich einer Rollschicht. Vorhandene Grundanker aus den Steinen ausklinken. | | 8,5 m² | EP GP |
| Summe Titel 02 | | Erd-, Maurer- und Pflasterarbeiten, Netto: | | |
| 03 | Titel | Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten | | |

Leistungsverzeichnis

Errichtung eines Buswartehäuschens Riepsdorf (LV-25004)

| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) |
|-------------|--|-----------------|-----------------|-------------|
| 01 | LV Erd-, Tiefbau- und Hochbauarbeiten | | | |
| 03 | Titel Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten | | | |
| | | | Übertrag: | |
| 03.1 | Lieferung Kantholz Kantholz als Konstruktionsbauholz (KVH) für Holtbauteile nach DIN 4074 und DIN 68365, europäisches Nadelholz, S10, Teil 1, Güteklasse II, Abmessung: 6/60 bis 10/24 cm, Einzellänge bis 4,00 m. Die Abrechnung erfolgt nach Aufmaß gemäß eingebauter Massen. | 0,95 m³ | EP | GP |
| 03.2 | Bearbeitung des Konstruktionsvollholzes Abbund des vorgenannten KVH herstellen (einschließlich hochnehmen und richten). Alles komplett liefern und montieren in fertiger Arbeit. Auflager der Schwellen auf den Betonteilen mit einer Lage Bitumen-Dichtungsbahn V13 sperren. Die Abrechnung erfolgt nach den tatsächlich eingebauten Längen. | 90 lfdm. | EP | GP |
| 03.3 | Aussteifung der Holzkonstruktion mit Rispenband Liefern und Einbauen von verzinktem Rispenband 2 x 40 mm zur Windversteifung der Holzkonstruktion. | 7,5 m | EP | GP |
| 03.4 | Herstellung einer Dachlattung Lieferung und Montage der Dachlattung für die Ziegeleindeckung (e=ca. 33 cm) | 10,5 m² | EP | GP |
| 03.5 | Herstellung der Trauf- und Ortgangverschalung Lieferung und Montage der Trauf- und Ortgangbretter aus sägerauen Lärchenholzbrettern (ca. 24 x 195 cm). | 26 m | EP | GP |
| 03.6 | Herstellung einer Bodendeckschalung Lieferung und Montage einer Bodendeckschalung aus sägerauen Lärchenholzbrettern (ca. 22 x 145 cm). Die Befestigung der Deckelbretter erfolgt mittels rostfreien Edelstahlschrauben. Den Giebel um ca. 40 mm vorgesetzt. | 21,5 m² | EP | GP |
| | | | Übertrag: | |

Leistungsverzeichnis

Errichtung eines Buswartehäuschens Riepsdorf (LV-25004)

| 01 | LV | Erd-, Tiefbau- und Hochbauarbeiten | | | |
|-----------------------|---|---|------------|-----------------|--|
| 03 | Titel | Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten | | | |
| Nr. | Leistungsbeschreibung | Menge/ Einh. | Preis (EP) | Gesamt (GP) | |
| | | | | Übertrag: | |
| 03.7 | Herstellung einer Giebelunterkonstruktion Lieferung und Montage der Unterkonstruktion aus 4 x 6 Latten für die Giebel. | 2,5 m² | EP | GP | |
| 03.8 | Zulage Giebelschnitte Zulage für die Giebelschnitte. | 5,8 m | EP | GP | |
| 03.9 | Herstellung einer Sitzbank Lieferung und Montage einer Sitzbank aus gehobelten Nadelholzbohlen (B = ca. 40 cm), umlaufende, einschließlich Unterkonstruktion. | 6,8 m | EP | GP | |
| 03.10 | Herstellung von zwei seitlichen Fenster Herstellung, Lieferung und Montage von Fensterrahmen mit einer Plexiglasscheibe (d=8mm, Fenstermaße: ca. 0,50 x 0,80 m), einschließlich Holzsohlbank. | 2 Stck. | EP | GP | |
| 03.11 | Herstellung einer Dacheindeckung mit Dachziegeln Lieferung und Verlegung von Dachziegeln Doppel S (Farbe: rot), einschließlich der Klammerung. | 10,5 m² | EP | GP | |
| 03.12 | Verkleidung der Ortsgänge Lieferung und Eindeckung der Ortsgänge mit Ortsgangsteine (siehe wie vorhergehene Position). | 6 m | EP | GP | |
| 03.13 | Herstellung eines Trockenfirstes Lieferung und Montage des Trockenfirstes, bestehend aus Firstlatte, Aero-Firstelement und Firststeinen. | 3,5 m | EP | GP | |
| Summe Titel 03 | | Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten, Netto: | | | |

LV-Zusammenfassung

Errichtung eines Buswartehäuschens Riepsdorf (LV-25004)

| 01 LV Erd-, Tiefbau- und Hochbauarbeiten | | | | | |
|---|--------------|---|--|--------------------------------------|------------------|
| Nr. | Bezeichnung | | | Seite | Gesamt in EUR |
| 01 | Titel | Baustelleneinrichtung und Räumung | | 6 | |
| 02 | Titel | Erd-, Maurer- und Pflasterarbeiten | | 6 | |
| 03 | Titel | Zimmerer- und Dachdeckerarbeiten | | 8 | |
| Summe LV 01 Erd-, Tiefbau- und Hochbauarbeiten | | | | | |
| | | | | Angebotssumme, Netto: | EUR |
| Stempel | | | | zzgl. MwSt. (19,0 %): | EUR |
| | | | | <u>Angebotssumme, Brutto:</u> | EUR <u>.....</u> |
| Anbieter - Unterschrift | | | | | |